BOM PRINCIPIO - RS

Iniciam as obras na rua Melchior Müller

Secretarias: Gabinete do Prefeito, Obras
Data de Publicação: 28 de abril de 2025

A rua Melchior Müller estará em obras de recuperação pelos próximos dias. A Prefeitura de Bom Princípio, por meio do Setor de Engenharia e Infraestrutura, pede a compreensão da comunidade, já que as intervenções exigirão a interrupção temporária do tráfego no local.

O trânsito está interrompido, a partir de hoje, segunda-feira, 28, desde a Mercoaves até a ponte. Os moradores terão acesso, mas deverão retornar para a ERS 452. A ponte da rua José Ari Griebler está liberada mas, em certos períodos do dia, será fechada para circulação de máquinas e caminhões da empresa responsável pela obra.

De acordo com o Setor de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura, para recuperar a rua Melchior Müller será feita uma contenção do talude, com a colocação de gabiões (contenção de pedras em gaiola). Esta demanda será feita para sustentar a base da estrada. Após, será feito um talude (degrau), para escorar e, na sequência, a última etapa da obra, refazer a pavimentação.

Segundo o setor, a obra é muito importante e exigirá bastante tempo e trabalho, já que será necessário remover uma grande quantidade de material para recuperar a área afetada. Desde a enchente de maio do ano passado, o local sofreu novos desmoronamentos, o que amplia ainda mais a complexidade da intervenção e reforça a necessidade de um serviço cuidadoso e estruturado para garantir a segurança e durabilidade da estrada.

O coordenador da Defesa Civil, Paulo Portinho, pede que os moradores da região tenham a compreensão da importância desta obra e o quão necessário é que ela seja feita. "Pois assim o trânsito no local poderá voltar à normalidade", destacou.