

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
COMPOSIÇÃO 06
IMPRIMAÇÃO COM CM-30

LOGRADOURO: MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO

Data Composição

DEZEMBRO/2023

Item	Código SINAPI	Descrição	Coefficiente	Unid.	Preço unit. (R\$ x h)	Preço Total
1 IMPRIMAÇÃO COM CM-30						
1.1	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	0,0020000	CHP	11,41	0,02
1.2	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,0040000	CHI	5,74	0,02
1.3	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/201	0,0004000	CHP	271,96	0,11
1.4	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0055000	H	22,40	0,12
1.5	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	0,0017000	CHP	142,35	0,24
1.6	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,0017000	CHP	58,51	0,10
1.7	ANP 05/2023	ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 + ICMS	1,2000000	KG	4,94	5,93
1.8	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/201	0,0051000	CHI	66,50	0,34

SUB-TOTAL (1) >>>>> 6,88

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 6,88

* Data Base (Referências de Custos Sem Desoneração):

- SINAPI 12/2023

- TABELA ANP RS DEZEMBRO/2023 - ACRESCIDO 18%


 Carlos A. Altmann
 Engenheiro Civil – CREA-RS: 51.952
 Secretária Municipal de Infraestrutura